



<b>Sup. Terreno:</b>	0.00
<b>Cta.Cte.Ctral:</b>	
<b>Sup. Cubierta: m2 =</b>	109.64
<b>Construcción : Gs. / m2 =</b>	821,793

**Asunción :** 09/10/2008**Nombres:** EJEMPLO**C.I.P. N°:****Obra:** VIV\_FAMILIAR**Propietario / Contrato N°:** 055**Apellidos:** PRUEBA**Ubicación :** Fdo.de Mora - Zona Sur

### "COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE LA OBRA "

PL	NIV.	UBICACION	ETAPAS	DESCRIPCIONES DE RUBROS	CANT.	UN.	Serv. Mat.	Tot. S_Mat.	Serv. M.O.	Tot. S_M.O.	Serv_Prof	Tot S_Prof	PRECIOS	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTALES		
P.B	0.10	0	PRELIMINARES	1° ETAPA	PRELIMINARES Y MARCACION OBRA	109.64	M2	1,734	190,072	1,764	193,405	700	76,695	4,197	460,172	0	460,172	460,172
P.B	0.10	1	PAREDES	1° ETAPA	EXCAVACION DE TIERRA	18.51	M3	0	0	14,515	268,676	2,903	53,735	17,418	322,412	1	322,412	782,584
P.B	0.10	1	PAREDES	1° ETAPA	CIMIENTO PIEDRA BRUTA	18.51	M3	115,607	2,139,880	32,760	606,388	29,673	549,254	178,040	3,295,521	1	3,617,933	4,078,105
P.B	0.10	1	PAREDES	1° ETAPA	NIVELACION MAMPOSTERIA (1:10)	23.14	M2	37,851	875,872	15,133	350,182	10,597	245,211	63,581	1,471,265	1	5,089,198	5,549,370
P.B	0.10	1	PAREDES	1° ETAPA	AISLACION MAMPOSTERIA (1:3+ASF)	83.30	ML	3,997	332,983	2,284	190,224	1,256	104,641	7,537	627,849	1	5,717,047	6,177,219
P.B	0.10	1	PAREDES	1° ETAPA	MAMPOSTERIA 015 P/VIST(1:4:10)	24.57	M2	32,205	791,269	13,450	330,457	9,131	224,345	54,785	1,346,071	1	7,063,118	7,523,290
P.B	0.10	1	PAREDES	1° ETAPA	MAMP_O.15_C/LADRILL_HUECO (1:1)	252.30	M2	20,035	5,054,931	5,312	1,340,319	5,070	1,279,050	30,417	7,674,300	1	14,737,418	15,197,590
P.B	0.10	1	PAREDES	1° ETAPA	SARDINEL LADRIL_COMUN (1:1:10)	55.50	ML	32,869	1,824,235	13,314	738,927	9,237	512,632	55,420	3,075,794	1	17,813,212	18,273,384
P.B	0.10	1	PAREDES	1° ETAPA	ENVARILLADO EN MAMPOSTERIA	12.29	ML	5,756	70,745	882	10,840	1,328	16,317	7,966	97,902	1	17,911,114	18,371,286
P.B	0.10	1	PAREDES	3° ETAPA	REVOQUE COMUN 1 CAPA	504.60	M2	6,021	3,038,398	6,594	3,327,332	2,523	1,273,146	15,138	7,638,877	1	25,549,991	26,010,163
P.B	0.10	1	PAREDES	6° ETAPA	PINTURA A LA CAL	504.60	M2	2,218	1,119,001	2,404	1,212,857	924	466,372	5,545	2,798,229	1	28,348,220	28,808,392
P.B	0.10	2	TECHOS	2° ETAPA	Ho. Ao. (VIGAS)	0.07	M3	1,152,933	80,705	288,000	20,160	288,187	20,173	1,729,120	121,038	2	121,038	28,929,430
P.B	0.10	2	TECHOS	2° ETAPA	Ho.Ao.(LOSAS)	0.15	M3	964,125	144,619	346,176	51,926	262,060	39,309	1,572,361	235,854	2	356,892	29,165,284
P.B	0.10	2	TECHOS	2° ETAPA	MADER.TIR.YBYRA PYTA 2X6 CEPIL	117.83	M2	42,445	5,001,247	9,600	1,131,168	10,409	1,226,483	62,454	7,358,898	2	7,715,790	36,524,182
P.B	0.10	2	TECHOS	2° ETAPA	MADER.VIG.YBYRA PYTA 4X8 CEPIL	5.50	ML	102,091	561,501	5,184	28,512	21,455	118,003	128,730	708,015	2	8,423,805	37,232,197
P.B	0.10	2	TECHOS	2° ETAPA	COBERT.INF.TEJUELON DEL TIPO B	117.83	M2	18,142	2,137,707	6,090	717,585	4,846	571,058	29,079	3,426,350	2	11,850,155	40,658,547
P.B	0.10	2	TECHOS	4° ETAPA	AISLACION DE LOSA	1.52	M2	38,683	58,798	12,684	19,280	10,273	15,615	61,640	93,693	2	11,943,848	40,752,240
P.B	0.10	2	TECHOS	2° ETAPA	AISLAC.TECHO TEJAS C/AISLAPOL	117.83	M2	1,038	122,355	756	89,079	359	42,287	2,153	253,721	2	12,197,569	41,005,961
P.B	0.10	2	TECHOS	2° ETAPA	COBERT.SUP.TEJA COL.PRES.T_B	117.83	M2	30,556	3,600,390	9,114	1,073,903	7,934	934,859	47,604	5,609,151	2	17,806,720	46,615,112
P.B	0.10	2	TECHOS	2° ETAPA	CANALETA LIMAHOYA D=50	5.50	ML	45,016	247,590	0	0	9,003	49,518	54,020	297,108	2	18,103,828	46,912,220
P.B	0.10	2	TECHOS	6° ETAPA	PINTURA CIELORRASO A LA CAL	1.32	M2	1,353	1,786	3,606	4,760	992	1,309	5,951	7,855	2	18,111,683	46,920,075
P.B	0.10	2	TECHOS	6° ETAPA	PINTURA TEC_TIRANTES AL BARNIZ	117.83	M2	5,000	589,091	1,608	189,471	1,322	155,712	7,929	934,274	2	19,045,957	47,854,349
P.B	0.10	2	TECHOS	6° ETAPA	PINTURA TEC_TEJUELON AL BARNIZ	117.83	M2	4,012	472,699	1,608	189,471	1,124	132,434	6,744	794,603	2	19,840,560	48,648,952
P.B	0.10	3	PISOS	4° ETAPA	CONTRAPISO DE CASCOTE APISONAD	97.95	M2	6,513	637,958	4,284	419,618	2,159	211,515	12,957	1,269,091	3	1,269,091	49,918,043
P.B	0.10	3	PISOS	4° ETAPA	PISO BALDOSA 20X20 BASE GRIS	92.10	M2	27,526	2,535,181	9,600	884,160	7,425	683,868	44,552	4,103,210	3	5,372,301	54,021,253
P.B	0.10	3	PISOS	4° ETAPA	ZOCALO CALCAREO 10X30 BAS_GRIS	101.31	ML	8,536	864,782	4,284	434,012	2,564	259,759	15,384	1,558,553	3	6,930,854	55,579,806
P.B	0.10	3	PISOS	4° ETAPA	PISO CERAMICA BRAS.TIPO 20X30	5.85	M2	43,449	254,176	12,000	70,200	11,090	64,875	66,539	389,251	3	7,320,105	55,969,057
P.B	0.10	4	SANITARIOS	4° ETAPA	REVEST.AZULEJOS 20X30 BRAS.	26.64	M2	43,788	1,166,504	12,000	319,680	11,158	297,237	66,945	1,783,421	4	1,783,421	57,752,478
P.B	0.10	4	SANITARIOS	3° ETAPA	CAMARA INSPEC.40X40 C/TAPA Ho.	3.00	CU	105,016	315,048	44,999	134,996	30,003	90,009	180,018	540,053	4	2,323,474	58,292,531
P.B	0.10	4	SANITARIOS	3° ETAPA	CAMARA DESENGRAS.C/TAPA DE Ho	1.00	CU	114,137	114,137	36,000	36,000	30,027	30,027	180,165	180,165	4	2,503,639	58,472,696
P.B	0.10	4	SANITARIOS	3° ETAPA	CAMARA SEPTICA 90X100 h=1.00	1.00	CU	257,145	257,145	122,422	122,422	75,913	75,913	455,480	455,480	4	2,959,119	58,928,176
P.B	0.10	4	SANITARIOS	3° ETAPA	POZO CIEGO D=150 Y PROFUN=2.00	1.00	CU	388,590	388,590	449,982	449,982	167,714	167,714	1,006,287	1,006,287	4	3,965,406	59,934,463